



ประกาศเทศบาลตำบลบึงหวง
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงแฉมแปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม
พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว
(ตามแบบของเทศบาลตำบลบึงหวงกำหนด)

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐๗/๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๓๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว๑๓๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบึงหวง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงแฉมแปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว (ตามแบบของเทศบาลตำบลบึงหวงกำหนด) ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ค.ค.

(ลพ บุตรดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงหวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๖. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว
๗. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองประปา เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
๘. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๙. ลักษณะของงาน
โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
๑๐. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๑. บัญชีมาตรฐานราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.๕) ,
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕)
๑๒. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายสถาพร นกแก้ว ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง	ประธานกรรมการ
- นายนิธวัฒน์ สุรขจร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
- นายศักรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ฯลฯ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง	ฝ่ายประมาณราคา กองกิจการประปา
ประเภท โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว	
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
แบบเลขที่ -	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน ๕ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑	งานหล่อถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม.	๓๖๕,๑๘๓.๐๐	๑.๓๐๗๔	๔๗๗,๔๕๐.๒๕	
๒	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๒๕๐ เมตร	๒๗๗,๒๔๙.๐๐	๑.๓๐๗๔	๓๖๒,๔๗๕.๓๔	
๓	งานติดตั้งขั้วเมอส์ ขนาด ๓ แรง พร้อมตู้ควบคุม	๕๑,๐๐๐.๐๐	-	๕๑,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๙๐,๙๒๕.๖๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๘๙๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		(แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			
ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตารางเมตร	ระยะเวลาดำเนินการ	๖๐	วัน

SI

ประธานกรรมการ

(นายสถาพร นกแก้ว)

รองปลัดเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

กรรมการ

(นายนิธวัฒน์ สุรขจร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สพ

กรรมการ

(นายศักดิ์รินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ)

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

อนุมัติ ค.ค.

(ลพ บุตรดี)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการโดย นายสถาพร นกแก้ว

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

หน่วยงานออกแบบและรายงาน กองกิจการประปา

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อถึงสูงเหล็กรูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม.								
๑	งานดิน								
๑.๑	งานดินถม	๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐	๔,๓๒๐.๐	๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๔.๐๐	๑,๓๐๒.๐๐	๙๙.๐๐	๒๙๗.๐๐	๑,๕๙๕.๐๐	
๒	งานแบบหล่อ								
๒.๑	ไม้แบบ	๓๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๘๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	-	-	๕,๘๐๐.๐๐	
๒.๒	ค่าแรง	๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	
๒.๓	ตะปู	๖.๐๐	กก.	๕๖.๐๐	๓๓๖.๐๐	-	-	๓๓๖.๐๐	
๓	งานคอนกรีต								
๓.๑	คอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๕,๗๓๘.๐๐	๑,๗๓๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๑๓๖.๐๐	
๓.๒	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์กำลังอัดที่ ๒๕๐กก./ตร.ซม.	๖.๐๐	ลบ.ม.	๕,๘๖๘.๐๐	๑๑,๒๐๘.๐๐	๔๓๖.๐๐	๒,๖๑๖.๐๐	๑๓,๘๒๔.๐๐	
	รวมเงิน				๒๔,๗๐๔.๐๐		๗,๐๙๑.๐๐	๓๑,๗๙๕.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๒๔,๗๐๔.๐๐		๗,๐๙๑.๐๐	๓๑,๗๙๕.๐๐	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงแปดเหลี่ยม ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการโดย นายสถาพร นกแก้ว

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
หน่วยงานออกแบบและรายงาน กองกิจการประปา
ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๒๔,๗๐๔.๐๐		๗,๐๙๑.๐๐	๓๑,๗๙๕.๐๐	
๔	งานเหล็ก								
๔.๑	เหล็กเส้น RB ๑๒ มม. (๘.๘๘กก/เส้น)	๕๕.๐๐	กก.	๒๓.๐๐	๑,๒๕๒.๐๐	๑๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๗๙๒.๐๐	
๔.๒	เหล็กเส้น RB ๑๕ มม. (๑๓.๙กก/เส้น)	๓๐๐.๐๐	กก.	๒๓.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	
๔.๓	ลวดผูกเหล็ก No.๑๘	๑๒.๐๐	กก.	๔๖.๐๐	๕๕๒.๐๐	-	-	๕๕๒.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์								
๕.๑	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø ๓" พร้อมข้อต่อยาว	๓.๐๐	ท่อน	๑,๗๙๓.๐๐	๕,๓๗๙.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๕,๗๓๙.๐๐	
๕.๒	ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๓" พร้อมข้อต่อตรง	๑๒.๐๐	ท่อน	๖๒๙.๐๐	๗,๕๔๘.๐๐	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๘,๕๐๘.๐๐	
๕.๓	ข้องอ ๙๐° เหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø ๓"	๑๒.๐๐	ชิ้น	๒๑๖.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐	-	-	๒,๕๙๒.๐๐	
๕.๔	ข้องอ ๙๐° เหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø ๑/๒"	๓.๐๐	ชิ้น	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	-	-	๗๕.๐๐	
๕.๕	ข้องอ ๙๐° PVC ขนาด Ø ๓"	๑.๐๐	ชิ้น	๗๙.๐๐	๗๙.๐๐	-	-	๗๙.๐๐	
๕.๖	ข้อต่อสามทางเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø ๑/๒"	๑.๐๐	ชิ้น	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	-	-	๒๐.๐๐	
๕.๗	ข้อต่อเกลียวในเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø ๓"	๓.๐๐	ชิ้น	๘๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	-	-	๒๕๕.๐๐	
	รวมเงิน				๒๔,๖๔๒.๐๐		๔,๘๖๐.๐๐	๒๙,๕๐๒.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๔๙,๓๔๖.๐๐		๑๑,๙๕๑.๐๐	๖๑,๒๙๗.๐๐	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบและรายงาน กองกิจการประปา

ประมาณการโดย นายสถาพร นกแก้ว

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๕๙,๓๕๖.๐๐		๓๑,๙๕๑.๐๐	๖๑,๒๙๗.๐๐	
๕.๘	ข้อต่อเกลียว PVC ขนาด ๓"	๒.๐๐	ชิ้น	๓๑.๐๐	๖๒.๐๐	-	-	๖๒.๐๐	
๕.๙	เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด ๓"	๑.๐๐	ชิ้น	๑,๔๒๐.๐๐	๑,๔๒๐.๐๐	-	-	๑,๔๒๐.๐๐	
๕.๑๐	นิปเปิ้ลทองเหลืองลดขนาด ๑ ๑/๒"-๑ ๑/๔"	๑.๐๐	ชิ้น	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	-	-	๒๕.๐๐	
๕.๑๑	นิปเปิ้ลเหล็กเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ๓"	๖.๐๐	ชิ้น	๘๕.๐๐	๕๑๐.๐๐	-	-	๕๑๐.๐๐	
๕.๑๒	ประตุน้ำทองเหลืองขนาด ๓"	๓.๐๐	ชิ้น	๑,๓๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	-	-	๓,๙๐๐.๐๐	
๕.๑๓	ประตุน้ำทองเหลืองขนาด ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ชิ้น	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	-	-	๘๐.๐๐	
๕.๑๔	ลดเหลี่ยมทองเหลืองขนาด ๑ ๑/๒"-๑ ๑/๔"	๑.๐๐	ชิ้น	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
๕.๑๕	เทปพันเกลียว	๑๒.๐๐	ม้วน	๑๒.๐๐	๑๔๔.๐๐	-	-	๑๔๔.๐๐	
๕.๑๖	ค่าแรงประกอบ ตั้งแต่ข้อ ๕.๕ ถึง ๕.๒๑	๑.๐๐	เหมา	-	-	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	
๖	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง								
๖.๑	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	๔.๐๐	ตร.ม.	๕๒.๐๐	๒๐๘.๐๐	๘๒.๐๐	๓๒๘.๐๐	๕๓๖.๐๐	
๗	งานทาสี								
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๓๖.๐๐	๒๙๖.๐๐	
๗.๒	ทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๓๘.๐๐	๓๘.๐๐	๘๓.๐๐	
	รวมเงิน				๖,๖๐๔.๐๐		๔,๒๐๒.๐๐	๑๐,๘๐๖.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๖๒,๕๕๔.๐๐		๒๐,๓๕๕.๐๐	๗๒,๑๐๙.๐๐	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดขนาด ๖ นิ้ว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการโดย นายสถาพร นกแก้ว

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

หน่วยงานออกแบบและรายงาน กองกิจการประปา

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๖๒,๕๕๔.๐๐		๒๐,๓๕๕.๐๐	๗๒,๙๐๙.๐๐	
๘	งานถังสำเร็จรูป								
๘.๑	บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๘.๒	เพลสเซอร์สวิตช์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	๑.๐๐	ชุด	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	
๘.๓	หอดังเหล็ก ทรงรูปแป้นกลม ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม.	๑.๐๐	ถัง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	
๘.๔	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
๘.๕	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝน	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๘.๖	ข้อความตัวอักษร (เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง พ.ศ.๒๕๖๒)	๑.๐๐	รายการ	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๙	งานฐานราก								
๙.๑	เสาเข็ม คสล. หัวือ คอร. ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ความยาว ๘.๐๐ ม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๕.๐ ตัน/ต้น	๓๖.๐๐	ต้น	๑,๖๘๐.๐๐	๖๐,๔๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๘๙,๒๘๐.๐๐	
๙.๒	นอตสกรูยึดหอดังพร้อมแหวน ขนาด ๑๒.๕ มม. ยาว ๘๐ มม.	๓๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงิน				๖๖,๒๘๐.๐๐		๓๐,๕๐๐.๐๐	๙๖,๗๘๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ				๓๒๕,๑๓๔.๐๐		๕๐,๘๕๕.๐๐	๓๗๕,๙๘๙.๐๐	

35

ประธานกรรมการ

(นายสถาพร นกแก้ว)

รองปลัดเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

22

กรรมการ

(นายภัทรวัฒน์ สุรขจร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

ด.ด.

.....

(ลพ บุตรดี)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง

6/10/2562

กรรมการ

(นายศักรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ)

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯลฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง	ฝ่ายประมาณราคา กองกิจการประปา
ประเภท โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว	
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
แบบเลขที่ -	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน ๕ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทยานอาคาร				
๑	งานหล่อถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม.	๓๖๕,๑๘๓.๐๐	๑.๓๐๗๔	๔๗๗,๔๕๐.๒๕	
๒	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๒๕๐ เมตร	๒๗๗,๒๔๙.๐๐	๑.๓๐๗๔	๓๖๒,๔๗๕.๓๔	
๓	งานติดตั้งขั้วเมอส์ ขนาด ๓ แรง พร้อมตู้ควบคุม	๕๑,๐๐๐.๐๐	-	๕๑,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๙๐,๙๒๕.๖๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๘๙๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		(แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			
ขนาดเนื้อที่อาคาร		-	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตารางเมตร	ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐	วัน

SI

ประธานกรรมการ

(นายสถาพร นกแก้ว)

รองปลัดเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

กรรมการ

กรรมการ

(นายนิธวัฒน์ สุรขจร)

(นายศักดิ์รินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานป้องกัน ฑา

อนุมัติ ค.ค.

(ลพ บุตรดี)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการโดย นายสถาพร นกแก้ว

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

หน่วยงานออกแบบและรายงาน กองกิจการประปา

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อถึงสูงเหล็กรูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม.								
๑	งานดิน								
๑.๑	งานดินถม	๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐	๔,๓๒๐.๐	๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๔.๐๐	๑,๓๐๒.๐๐	๙๙.๐๐	๒๙๗.๐๐	๑,๕๙๕.๐๐	
๒	งานแบบหล่อ								
๒.๑	ไม้แบบ	๓๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๘๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	-	-	๕,๘๐๐.๐๐	
๒.๒	ค่าแรง	๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	
๒.๓	ตะปู	๖.๐๐	กก.	๕๖.๐๐	๓๓๖.๐๐	-	-	๓๓๖.๐๐	
๓	งานคอนกรีต								
๓.๑	คอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๕,๗๓๘.๐๐	๑,๗๓๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๑๓๖.๐๐	
๓.๒	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์กำลังอัดที่ ๒๕๐กก./ตร.ซม.	๖.๐๐	ลบ.ม.	๕,๘๖๘.๐๐	๓๕,๒๐๘.๐๐	๔๓๖.๐๐	๒,๖๑๖.๐๐	๓๗,๘๒๔.๐๐	
	รวมเงิน				๒๔,๗๐๔.๐๐		๗,๐๙๑.๐๐	๓๑,๗๙๕.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๒๔,๗๐๔.๐๐		๗,๐๙๑.๐๐	๓๑,๗๙๕.๐๐	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการโดย นายสถาพร นกแก้ว

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
หน่วยงานออกแบบและรายงาน กองกิจการประปา
ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๒๔,๗๐๔.๐๐		๗,๐๙๑.๐๐	๓๑,๗๙๕.๐๐	
๔	งานเหล็ก								
๔.๑	เหล็กเส้น RB ๑๒ มม. (๘.๘๘กก/เส้น)	๕๕.๐๐	กก.	๒๓.๐๐	๑,๒๔๒.๐๐	๑๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๗๙๒.๐๐	
๔.๒	เหล็กเส้น RB ๑๕ มม. (๑๓.๙กก/เส้น)	๓๐๐.๐๐	กก.	๒๓.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	
๔.๓	ลวดผูกเหล็ก No.๑๘	๑๒.๐๐	กก.	๔๖.๐๐	๕๕๒.๐๐	-	-	๕๕๒.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์								
๕.๑	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø ๓" พร้อมข้อต่อยาว	๓.๐๐	ท่อน	๑,๗๙๓.๐๐	๕,๓๗๙.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๕,๗๓๙.๐๐	
๕.๒	ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๓" พร้อมข้อต่อตรง	๑๒.๐๐	ท่อน	๖๒๙.๐๐	๗,๕๔๘.๐๐	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๘,๕๐๘.๐๐	
๕.๓	ข้องอ ๙๐° เหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø ๓"	๑๒.๐๐	ชิ้น	๒๑๖.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐	-	-	๒,๕๙๒.๐๐	
๕.๔	ข้องอ ๙๐° เหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø ๑/๒"	๓.๐๐	ชิ้น	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	-	-	๗๕.๐๐	
๕.๕	ข้องอ ๙๐° PVC ขนาด Ø ๓"	๑.๐๐	ชิ้น	๗๙.๐๐	๗๙.๐๐	-	-	๗๙.๐๐	
๕.๖	ข้อต่อสามทางเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø ๑/๒"	๑.๐๐	ชิ้น	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	-	-	๒๐.๐๐	
๕.๗	ข้อต่อเกลียวในเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø ๓"	๓.๐๐	ชิ้น	๘๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	-	-	๒๕๕.๐๐	
	รวมเงิน				๒๔,๖๔๒.๐๐		๔,๘๖๐.๐๐	๒๙,๕๐๒.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๔๙,๓๔๖.๐๐		๑๑,๙๕๑.๐๐	๖๑,๒๙๗.๐๐	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงแซมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบและรายงาน กองกิจการประปา

ประมาณการโดย นายสถาพร นกแก้ว

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๔๙,๓๔๖.๐๐		๓๑,๙๕๑.๐๐	๖๑,๒๙๗.๐๐	
๕.๘	ข้อต่อเกลียว PVC ขนาด $\varnothing$ ๓"	๒.๐๐	ชิ้น	๓๑.๐๐	๖๒.๐๐	-	-	๖๒.๐๐	
๕.๙	เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด $\varnothing$ ๓"	๑.๐๐	ชิ้น	๓,๔๒๐.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	-	-	๓,๔๒๐.๐๐	
๕.๑๐	นิปเปิ้ลทองเหลืองลดขนาด $\varnothing$ ๑/๒"-๑/๔"	๑.๐๐	ชิ้น	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	-	-	๒๕.๐๐	
๕.๑๑	นิปเปิ้ลเหล็กเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด $\varnothing$ ๓"	๖.๐๐	ชิ้น	๘๕.๐๐	๕๑๐.๐๐	-	-	๕๑๐.๐๐	
๕.๑๒	ประตุน้ำทองเหลืองขนาด $\varnothing$ ๓"	๓.๐๐	ชิ้น	๓,๓๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	-	-	๙,๙๐๐.๐๐	
๕.๑๓	ประตุน้ำทองเหลืองขนาด $\varnothing$ ๑/๒"	๑.๐๐	ชิ้น	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	-	-	๘๐.๐๐	
๕.๑๔	ลดเหลี่ยมทองเหลืองขนาด $\varnothing$ ๑/๒"-๑/๔"	๑.๐๐	ชิ้น	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
๕.๑๕	เทปพันเกลียว	๑๒.๐๐	ม้วน	๑๒.๐๐	๑๔๔.๐๐	-	-	๑๔๔.๐๐	
๕.๑๖	ค่าแรงประกอบ ตั้งแต่ข้อ ๕.๕ ถึง ๕.๒๑	๑.๐๐	เหมา	-	-	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	
๖	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง								
๖.๑	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	๔.๐๐	ตร.ม.	๕๒.๐๐	๒๐๘.๐๐	๘๒.๐๐	๓๒๘.๐๐	๕๓๖.๐๐	
๗	งานทาสี								
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๓๖.๐๐	๒๙๖.๐๐	
๗.๒	ทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๓๘.๐๐	๓๘.๐๐	๘๓.๐๐	
	รวมเงิน				๖,๖๐๔.๐๐		๔,๒๐๒.๐๐	๑๐,๘๐๖.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๖๒,๕๕๔.๐๐		๒๐,๓๕๕.๐๐	๗๒,๙๐๙.๐๐	

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงแซมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการโดย นายสถาพร นกแก้ว

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

หน่วยงานออกแบบและรายงาน กองกิจการประปา

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๖๒,๕๕๔.๐๐		๒๐,๓๕๕.๐๐	๗๒,๑๐๙.๐๐	
๘	งานถังสำเร็จรูป								
๘.๑	บันไดเหล็กขึ้นหอดึงสูงพร้อมราวกันตก	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๘.๒	เพลสเซอร์สวิตช์ พร้อมเกยวัดแรงดัน	๑.๐๐	ชุด	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	
๘.๓	หอดึงเหล็ก ทรงรูปแซมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม.	๑.๐๐	ถัง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	
๘.๔	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
๘.๕	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๘.๖	ข้อความตัวอักษร (เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง พ.ศ.๒๕๖๒)	๑.๐๐	รายการ	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๙	งานฐานราก								
๙.๑	เสาเข็ม คสล. หรือ คอ.ร. ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ความยาว ๘.๐๐ ม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๕.๐ตัน/ต้น	๓๖.๐๐	ต้น	๑,๖๘๐.๐๐	๒๖,๘๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๓๙,๖๘๐.๐๐	
๙.๒	น็อตสกรูยึดหอดึงพร้อมแหวน ขนาด ๑ ๒๕ มม. ยาว ๘๐ มม.	๓๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงิน				๒๖๒,๕๘๐.๐๐		๓๐,๕๐๐.๐๐	๒๙๓,๐๘๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ				๓๒๕,๑๓๔.๐๐		๕๐,๘๕๕.๐๐	๓๖๕,๑๘๙.๐๐	

35

ประธานกรรมการ

(นายสถาพร นกแก้ว)

รองปลัดเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

26

กรรมการ

(นายภัทรวัฒน์ สุระขจร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

27

ด.ต.

(ลพ บุตรดี)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง

61

กรรมการ

(นายศักรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ)

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯลฯ